

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Malowanie pomieszczeń - budynek WZOZ w Leńczach		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów i urządzeń kolidujących z robotami malarskimi (lampy, karnisze, osłony na grzejniki itp.)	kpl	1,000
1.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie folią malarską powierzchni poziomych	m2	237,060
1.3	KNR 401/1208/2	Usunięcie lamperii olejnej ze ścian - założono 50% powierzchni	m2	236,000
1.4	KNR 1901/716/1 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrabaniem farby - CAŁOŚĆ	m2	544,125
1.5	KNR 401/1204/8	Poszpachlowanie powierzchni tynku wraz z osadzeniem narożników aluminiowych	m2	780,125
1.6	KNNRS 2/1301/1	Malowanie tynków, wewnętrznych gładkich, farbą lateksową dwukrotne, sufitów. Kolor standard do ustalenia z Inwestorem Krotność=2	m2	237,060
1.7	KNNRS 2/1301/2	Malowanie tynków, wewnętrznych gładkich, farbą lateksową dwukrotne, ścian. Kolor standard do ustalenia z Inwestorem Krotność=2	m2	307,065
1.8	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych, 2-krotne - LAMPERIE wys. 2,0m wraz z grzejnikami	m2	472,000
1.9	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	15,000
2	Element	Słolarka drzwiowa		
2.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych, 1,5-2,0·m2	m2	1,800
2.2	KNNRS 2/1202/3	Montaż drzwi zewnętrznych ocieplonych, wym skrzydła 90x200 wraz z obróbką szpalet zewnętrznych i wewnętrznych. DO USTALENIA Z INWESTOREM	m2	1,800