

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń mieszkania w budynku WZOZ w Leńcach		
1	Element	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych, 1,5-2,0·m2	m2	11,400
1.2	KNR 1901/716/1 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrabaniem farby	m2	51,272
1.3	KNR 401/709/5 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany	szt	17,000
1.4	KNR 401/709/6 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy	szt	15,000
1.5	Kalkulacja indywidualna	Obcięcie i wykończenie istniejących parapetów z lastrico	mb	5,940
2	Element	Roboty wykończeniowe		
2.1	KNR BC 2/416/1	Wylewka samopoziomująca - wastwa wylewki grubości 10·mm, podłoże betonowe	m2	22,060
2.2	DC 20/605/1	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi. Płytki w WC + ŁAZIENKA na wys. 2,0m	m2	33,856
2.3	DC 20/605/1	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi. Płytki w KUCHNIA na wys. 1,60m	m2	24,256
2.4	DC 20/311/5	Posadzki z płytek gress na gotowym podłożu, smarowanie pojedyncze, płytki średnie 30x30 cm - klasa antypoślizgowości R10- pomieszczenia WC, ŁAZ., KUCHNIA	m2	22,060
2.5	DC 20/311/7	Posadzki z płytek gress na gotowym podłożu - dodatek za pogrubienie warstwy kleju o każdy 1 mm powyżej 3 mm	m2	22,060
2.6	KNR 401/1204/8	Poszpachlowanie powierzchni tynku wraz z osadzeniem narożników aluminiowych	m2	259,129
2.7	KNNRS 2/1301/1	Malowanie tynków, wewnętrznych gładkich, farbą lateksową dwukrotne, sufitów. Kolor standard do ustalenia z Inwestorem	m2	75,552
2.8	KNNRS 2/1301/2	Malowanie tynków, wewnętrznych gładkich, farbą lateksową dwukrotne, ścian. Kolor standard do ustalenia z Inwestorem	m2	183,577
3	Element	Remont podłogi		
3.1	KNR BC 2/416/1	Wylewka samopoziomująca - wastwa wylewki grubości 10·mm, podłoże betonowe	m2	75,552
3.2	NRRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych kl. min. AC4 , gr. 12mm + listwy przyściennie + folia pod panele	m2	75,552
4	Element	Stolarka drzwiowa		
4.1	KNRW 202/1203/1	Drzwi, pełne - wejściowe z klatki schodowej, wyposażone w zamek (1 sztuka 90x200) - do ustalenia z Inwestorem	m2	1,800
4.2	KNRW 202/1203/1	Drzwi wew., pełne, do 2·m2 - do ustalenia z Inwestorem (4 sztuki 80x200)	m2	6,400
4.3	KNRW 202/1203/1	Drzwi wew., łazienkowe, do 2·m2 - do ustalenia z Inwestorem (2 sztuki 80x200)	m2	3,200
5	Element	Instalacja wodna		
5.1	KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd w cegle	m	20,000
5.2	KSNR 4/104/2	Rurociągi z rur polipropylenowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew. 25·mm	m	20,000
5.3	KNR 215/112/3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25·mm	szt	4,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.4	KNRW 215/127/1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych	m	20,000
5.5	KNR 34/101/2	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6-mm (C), rurociąg Fi 28-35-mm	m	20,000
5.6	KNNRW 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 50 mm	m	20,000
5.7	KNNR 8/128/1	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody, zbiornik (bojler) o pojemności 100-300-dm3	szt	1,000
6	Element	Instalacje elektryczne		
6.1	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn. BADANIE POTWIERDZONE PROTOKOŁEM Z POMIARÓW PODPISANYM PRZEZ OSOBE UPRAWNIONĄ	pomiar	6,000
6.2	KNNR 5/501/2 (3)	Oprawy oświetleniowe zawieszane LED . Do ustalenia z Inwestorem	kpl	12,000
6.3	TZKNBK 17/9/4	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy, łączniki klawiszowe melaminowe zwykłe - przycisk "światło"	szt	8,000
6.4	TZKNBK 17/9/15	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy, gniazda 2-biegunowe 10A, zwykłe	szt	15,000
6.5	TZKNBK 17/9/3	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy, łączniki klawiszowe melaminowe zwykłe - przełączniki schodowe	szt	2,000
6.6	TZKNBK 17/13/7	Instalowanie osprzętu szczelnego - hermetycznego, na cegle, wyłączniki, przełączniki, świeczniki, przyciski, gniazda wtyczkowe (WC, łazienka)	szt	6,000
7	Element	Instalacja C.O.		
7.1	KNNR 5/1207/13	Wykucie bruzd w betonie	m	100,000
7.2	KSNR 4/104/2	Rurociągi z rur polipropylenowych w budynkach mieszkalnych, Fi zew. 25-mm	m	100,000
7.3	KNR 34/101/2	Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6-mm	m	100,000
7.4	KNNRW 5/1208/3	Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 100 mm	m	100,000
7.5	KNR 31/208/1 (1)	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, Dn 15-mm	szt	8,000
7.6	KNR 31/208/5	Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15-mm	szt	8,000
7.7	KNR 31/206/4	Grzejniki stalowe łazienkowe. Montaż grzejników na ścianie, grzejnik drabinkowy C_STD/1100/400	szt	2,000
7.8	KNR 31/207/1 (1)	Grzejniki stalowe panelowe - podłączenie grzejników do instalacji c.o., podłączenie Dn 15-mm ze ściany	szt	10,000
7.9	KNR 31/215/2	Kotły grzewcze gazowe wiszące - kocioł dwufunkcyjny C.O. + c.w.u. - DOSTAWA I MONTAŻ	kpl	1,000
8	Element	Biały montaż		
8.1	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	m	15,000
8.2	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	podejście	2,000
8.3	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	2,000
8.4	KNRW 215/137/1	Bateria umywalkowa, ścienna, Dn 15-mm	szt	2,000
8.5	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	podejście	1,000
8.6	KNKRB 4/118/3	Ustępy z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "KOMPAKT"	kpl	1,000
8.7	KNRW 215/137/8	Bateria wannowa ścienna z natryskiem przesuwnym, Dn 15-mm	szt	1,000
8.8	KNNR 4/231/5 (1)	Wanna z tworzywa sztucznego, z obudową	kpl	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.9	KNR 31/111/1	Baterie zlewozmywakowe, na ścianie, Dn·15·mm	szt	1,000
8.10	KNR 215/220/4	Zlewozmywak stalowy	szt	1,000